ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᕕᓃᑦ ᓇᐃᓈᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ:

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᒪᕐᒥᓲᑦ ᑎᖕᒥᐊᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᖏᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᑦ – 2011

ᐃᓱᒫᓗᑎᖃᕋᑦᑕ ᐊᒥᓲᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᒪᕐᒦᓲᑦ ᑎᖕᒥᐊᑦ ᓄᓕᐊᖅᐸᒃᑐᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ. ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᑐᑭᓯᔭᐅᓯᒪᓕᕐᒪᑕ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓈᓴᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᑎᖕᒥᐊᑦ ᑕᒪᐅᖓᖅᐸᒃᑐᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᒪᕐᒥᑲᓴᐃᑦ ᐊᒥᓲᔪᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᕐᒪᑕ. ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᖏᑦᑐᑦ ᓱᒐᒥ ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᓕᕐᒪᖔᑕ, ᐃᓚᖏᑦ ᒪᑯᓂᖓ ᐱᔾᔪᑎᖃᕋᓱᒋᔭᐅᒐᓗᐊᖅᓱᑎᒃ: ᓂᕿᒃᓴᖃᑦᑎᐊᕈᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦ ᓄᓇᓕᒡᔪᐊᕐᓂ ᑎᖕᒥᐊᑦ ᐅᑮᕕᒋᕙᒃᑕᖏᓐᓂ, ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᕙᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂ ᓄᕐᖃᖅᑕᕐᕕᒋᕙᒃᑕᖏᓐᓂ ᑕᒪᐅᖓᐅᕙᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂ, ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓗᑎᐊᓇᖅᑐᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑐᕐᑯᓐᓇᖅᑐᓕᖕᓂᒃ ᐅᑮᕕᒋᕙᒃᑕᖏᓐᓂ ᓄᓇᓂ.

ᖃᐅᔨᒪᓂᑎᔭᕗᑦ ᐊᒥᓲᑎᒋᓪᓚᑎᖕᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᒪᕐᒥᓲᑦ ᑎᖕᒥᐊᑦ ᓱᓕ ᐱᐅᔪᒻᒪᑎᐅᖏᒻᒪᑦ, ᐃᓚᖏᓪᓗ ᑎᖕᒥᐊᑦ ᓄᓕᐊᖅᐸᒃᑐᑦ ᑕᒫᓂ ᐅᑭᖅᑕᖅᑐᒥ ᖃᐅᔨᓴᐃᓐᓇᕐᓂᖅ ᐊᔪᕐᓇᖅᑑᕙᖕᒪᑦ ᑎᑭᑉᐸᓪᓕᐊᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ/ᐅᑎᖅᐸᓪᓕᐊᓕᑎᓪᓗᒋᓪᓕᓗ. ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᐃᓐᓇᕆᔪᒪᒐᑦᑎᒍᑦ ᑎᖕᒥᐊᑦ ᐃᕙᕕᒋᕙᒃᑕᖏᓃᓪᓗᑕ, ᑕᐃᒫᒃ ᐱᐅᓂᖅᐹᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᓕᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕋᑦᑕ ᖃᓄᑎᒋᑦ ᐊᒥᓲᑎᒋᓪᓚᑎᖕᒪᖔᑕ. ᑲᓇᑕᒥᐅᓪᓗ ᐊᒥᐊᓕᑲᒥᐅᓪᓗ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᑦ ᐋᕿᒃᓯᓯᒪᓕᕐᒪᑕ ᖃᓄᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᖏᓐᓇᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᑎᖕᒥᐊᑦ ᐃᒪᕐᒦᓪᓲᑦ ᓄᓕᐊᖅᐸᒃᑐᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ. ᐊᑐᕈᒪᒐᑦᑎᒍᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐋᕿᐅᒪᔭᐅᓕᖅᑐᑦ ᐊᖑᒪᔪᒪᓪᓗᒋᑦ ᑎᖕᒥᐊᑦ ᐊᒥᓱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᑎᒋᓂᖏᑦ ᐊᕐᕋᒍᒐᓴᐅᓂᐊᖅᑐᓂ, ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᕋᑦᑎᒍᑦ ᐊᒥᓱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᖕᒪᖔᑕ ᐊᒥᓲᔪᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᖕᒪᖔᑕᓗᓐᓃᑦ. ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᑕᕗᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑏᑦ ᓇᓚᐅᑖᕈᑎᓄᑦ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓄᑦ ᐃᒪᕐᒦᑉᐸᒃᑐᓂ ᑎᖕᒥᐊᕐᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓕᐅᕋᓱᐊᕐᓗᒋᑦ ᓱᒐᒥ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑎᖃᖅᑐᔫᕐᒪᖔᑕ.

ᔫᓐᖑᓕᖅᐸᑦ, ᓄᓇᒦᑦᑐᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᔨᓂᒃ ᑐᒃᑐᓯᐅᕐᕕᖕᒥ, ᓇᐅᑦᑎᖅᑐᖅᑕᐅᔭᖅᑐᕐᓗᑎᒃ ᐃᒪᕐᒦᓲᑦ ᑎᖕᒥᐊᑦ. ᓄᓇᓕᕋᓛᕐᑲᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᕿᒪᒃᑕᐅᓯᒪᔪᒥ ᒥᑦᑕᕐᕕᖕᒥ, ᐅᖓᓯᖕᓂᖃᖅᑐᒥᒃ 9.5 ᑭᓛᒥᑕᓂᒃ Forsyth Lake ᑕᓯᐊᓂ. ᑕᖓᖅᓯᒪᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᐅᕙᓂ ᔫᓐ 15–ᒥᒃ ᑎᑭᓪᓗᒍ ᔫᓐ 30–ᒧᑦ. ᑐᐱᖅᓯᒪᕝᕕᖃᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᒍᑦ ᑕᐅᕙᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐲᔭᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᐅᓪᓚᓕᕐᒥᒍᑦᑕ.

ᑎᖕᒥᐊᓕᕆᔨᑦ ᖁᓕᒥᒍᓕᒃᑕᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ, ᖃᖓᑕᓱᒃᑯᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒦᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᒥᒃ ᐊᕕᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐆᒃᑐᕋᖅᑕᐅᓯᒪᓗᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᐊᕐᒥᔪᖅ ᓇᐅᒃᑯᑐᐃᓐᓇᖅ ᑕᐅᕙᓂ ᑭᖓᐃᓚᐅᑉ ᖃᑭᖅᑖᓗᐊᓂ. ᐊᓯᖏᓐᓂᒃᑕᐅᖅ ᖃᐅᔨᓵᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᐊᕐᒥᔪᒍᑦ ᑕᐅᕙᓂ ᑭᖓᐃᓚᐅᑉ ᖃᑭᖅᑕᖓᓂ, ᒪᕐᕉᓕᖅᑭᒥ

ᐊᒻᒪᓗ ᐅᒥᖕᒪᖅᑑᑉ ᕿᑭᖅᑕᓂ, ᐊᒻᒪᓗ . ᑐᒃᑐᓯᐅᕐᕕᐅᑉ ᓇᖅᓴᖕᒐᓂ ᐆᒪᔪᖃᕐᕕᖕᒥ. ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑕᐅᕙᓃᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓂᓂᒃ ᒪᕐᕈᖕᓂᒃ ᐱᖕᒐᓱᓂᒡᓗᓐᓃᑦ ᐃᑲᕐᕋᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐸᒡᕕᓴᐃᔾᔭᖕᒋᑦᑐᑦ ᐆᒫᔪᓂᒃ ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᕿᒪᐃᓗᑎᒃ ᐊᒃᑕᑯᓂᒃ. ᓄᓇᒦᑦᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖕᒋᓐᓂ, ᒪᕐᕈᒃ ᐃᓅᒃ ᐱᓱᖕᓂᐊᖅᑑᒃ ᐅᖕᒐᓯᒋᒡᓗᑎᒃ 25 ᒦᑕᓕᖕᓂᕐ, ᐅᑎᖅᑕᖅᐸᓪᓕᐊᓗᑎᒃ ᐊᖕᒋᓂᖃᖅᑐᒥᒃ 12 ᐄᐃᒃᑕᒥᒃ ᓄᓇᒥ. ᑎᑎᕋᖃᑦᑕᖅᑐᑦ (ᓂᐱᓕᐅᕐᓗᑎᒡᓗᓐᓃᑦ) ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖕᒋᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᓲᓂᖕᒋᓐᓂᒃ ᑎᖕᒥᐊᑦ ᑕᑯᔭᖕᒋᑦ. ᖃᖕᒐᑕᔫᒃᑯᑦ ᓈᓴᖅᑕᐅᓂᖕᒋᓐᓂᒃ ᐃᒪᕐᒥᓲᑦ ᑎᖕᒥᐊᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᖁᓛᐅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᐊᕕᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᓄᓇᒥᒃ ᑭᖑᓂᐊᓄᑦ ᐆᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒧᑦ ᓄᓇᒃᑯᑦ. ᐃᖕᒋᕋᓂᐊᖅᑐᑦ ᓈᓴᐃᓂᖕᒋᓐᓂ ᓱᒃᑲᓂᖃᖅᑐᒥᒃ 80-90 ᑭᓛᒥᑕᓂᒃ ᐃᑲᕐᕋᑕᒫᖅ, >ᖅᑐᓂᕐᒥᒃ 30 ᒦᑕᒥᒃ. ᐊᖕᒋᔪᑏᑦ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᑕᑯᔭᐅᒫᖕᒐᒥᒃ, ᖁᕝᕙᕆᐊᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᖕᒐᑕᓂᖕᒋᓐᓂ ᐸᒡᕕᓴᒃᑕᐅᓂᐊᖕᒋᒻᒪᑕ.

ᐊᐅᐸᓗᒃᑐᑯᓗᐃᑦ ᓯᒡᔭᕆᐊᑦ ᐃᒪᕐᒥᓲᑦ ᑎᖕᒥᐊᓂᒃ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᐃᓱᒪᒍᑕᐅᓂᖅᐸᖑᕗᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ. ᖃᐅᔨᒍᑦᑕ ᐊᐅᐸᓗᒃᑐᓄᑦ ᓯᒡᔭᕆᐊᕐᓄᑦ ᒪᓐᓂᓕᖕᓂᒃ, ᐱᑕᕋᓱᖕᓂᐊᖅᑕᕗᑦ ᑕᒪᒃᑮᒃ ᐃᓐᓈᒃ ᓯᒡᔭᕆᐊᒃ ᐊᕐᓇᓪᓗᐃᓪᓗ ᐊᖑᓴᓪᓗᐃᓪᓗ ᐃᓕᓯᕕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᓂᐅᖕᒥᐅᑕᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕆᓂᐊᕐᒪᒋᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᓂᐅᖕᒧᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓱᑦ ᐃᓕᑕᖅᓯᔾᔪᑕᐅᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᓯᒡᔭᕆᐊᕐᓂᒃ ᕿᖑᑎᒃᑯᑦ, ᑕᐃᒫᒃ ᐱᑕᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕆᐊᕐᑲᓐᓃᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᑐᓂ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᓱᓗᖕᒥᒃ (ᒥᖅᑯᒥᒃ) ᐲᖅᓯᕝᕕᐅᒐᓗᐊᕈᑎᒃ ᖃᓄᐃᓕᔾᔪᑕᐅᔭᖕᒋᒻᒪᑦ ᑎᖕᒋᔪᓇᕐᓂᖕᒋᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᑖᒥᒃ ᐱᑖᕐᓂᐊᕆᓪᓗᑎᒃ ᐅᑭᐊᒃᓵᒃᑯᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᖅ ᖃᐅᔨᔭᐅᕙᓪᓕᐊᔪᖅ ᐃᑲᔫᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᑐᑭᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᖕᒐᓂᕆᕋᖅᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖕᒐᓄᑦ ᐊᐅᐸᓗᒃᑐᖅ ᓯᒡᔭᕆᐊᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᕐᔪᕐᓗᓂ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᓪᓕᖕᒋᓐᓇᕐᓂᖅ ᐊᒥᓲᓂᖕᒋᓐᓂᒃ. ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓕᒫᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᒃᑐᐃᓂᕐᓗᖕᓂᐊᖕᒋᑦᑐᑦ ᑎᖕᒥᐊᕐᓂᒃ, ᐃᓄᐃᓪᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᓯᒡᔭᕆᐊᕐᓂᒃᐱᓕᕆᐊᖃᓕᓂᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᖅᓱᑎᒃ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐱᓕᕆᓂᕐᒥᒃ. ᐃᒪᕐᒧᐊᖅᑎᕆᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᒥᔪᒍᑦ ᒪᓐᓂᖕᓂᒃ. ᒪᓐᓂᖕᓂᒃ ᓇᓂᓯᒫᖕᒐᑕ, ᐃᓕᓯᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᒪᕐᒧᑦ. ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑕᐅᓂᐊᕐᒪᑦ ᖃᓄᖅ ᒪᓐᓂᒃᑖᕆᔭᐅᓚᐅᕐᒪᖕᒫᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᖕᒐ ᒪᓐᓃᑦ ᐃᓄᖕᒋᑦ ᐊᓂᓂᐊᕐᒪᖕᒫᑕ. ᐳᑦᑕᓛᖅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖕᒋᑦ ᒪᓐᓃᑦ ᕿᓚᒥᑯᓗᓲᖅ, ᐊᓐᓂᖅᓯᓇᖕᒋᔅᓱᓂᓗ.

ᓄᓇᒦᕝᕕᒋᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑕᕗᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐱᕐᑯᑎᒋᔭᐅᔪᓂ ᓄᓇᒦᔾᔭᖕᒋᑦᑐᑦ. ᐃᓚᖕᒋᑦ ᓄᓇᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᓂᐊᖅᑕᕗᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐱᕐᑯᑎᒋᔭᐅᔪᓃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᓄᓇᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐱᕆᐊᓂᒃᓯᒪᓕᖅᓱᒋᑦ ᐊᖕᒋᖅᑕᐅᔪᒪᓪᓗᑕ ᕿᑎᒥᐅᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑭᖅᑕᓂᒥᐅᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖕᒋᓐᓄᑦ, ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐱᕐᑯᑎᒋᔭᐅᔪᓂ ᓄᓇᒦᑦᑐᓐᓇᕐᓂᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓯᒪᓪᓗᑕ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓐᓂᒃ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᐅᔪᓂᒃ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔪᒪᓂᐊᖅᑐᒍᑦ ᓄᓇᒦᖃᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑎᒃᓴᓂᒃ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖕᒋᓐᓂᒃ, ᓂᐅᕕᖕᓂᐊᖅᓱᒋᓪᓗ ᓂᖅᑭᒃᓴᕗᑦ ᑕᖅᑯᐊᒃᓴᐃᓪᓗ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅᒥᒃ.

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᑉ ᓯᓐᓚᓂ

ᒥᐊᓂᕆᓂᖏᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖓ - 2011

ᑲᓇᑕᒥᐅᓄᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᑦ ᑭᒐᖅᑐᖅᑎᑦ, ᔨᓂ ᕿᔅ